

дом 11\*13 2 этажа двускатная кровля  
газобетон 40 см утепление минвата 100 мм + короед  
площадь стен наружных без окон 240 м кв  
количество окон 16

### материалы

название	количество	ед. измер	стоимость за ед.	общая стоимость
газобетон стены	100	м куб	1600	160000
газобетон внутр. стены	80	м куб	1600	128000
фундамент, бетон	45	м куб	1600	72000
плиты перекрытия	100	м кв.	420	42000
бетон армопояс	7.2	м куб	1600	11520
арматура				18000
песок				20000
щебень				15000
окна				
металлопластиковые 2 камерные	16	шт.	4000	64000
металлочерепица	150	м кв.	140	21000
фурнитура для металлочерепицы, водосточка				10000
металлическая фурнитура, уголки для кровли				9000
доски для кровли и перекрытия 2 этажа	3200	м куб	15	48000
минвата для фасада, 100 мм	240	м кв.	200	48000
зонты и фурнитура для фасада				3500
полы 1 этажа, стяжка 10 см	100	м кв.	120	12000
утеплитель пенополистирол 50 мм для полов	100	м кв.	120	12000
минвата для перекрытия 2 этаж	100	м кв.	140	14000
штукатурка короед				5000
шпаклевка				18000
краска водоемульсионка для стен и потолков				14000
краска фасадная				7000
гипсокартон для потолка	200	м кв.	40	10000
лестница на 2 этаж				6000
двери входные	2	шт.	4000	8000
двери межкомнатные	12	шт.	1300	15600
розетки	45	шт.	70	3150
выключатели	15	шт.	40	600
электрокабель	700	м пог.	4.5	3150
электроавтоматы	10	шт.	60	600

лампы LED	40 шт.	65	2600
кафель для пола	40 м кв.	170	6800
кафель для стен	120 м кв.	170	20400
клей для кафеля			4000
подъезд к зданию (бетон)	120 м кв.	140	16800
унитаз	3 шт.	1100	3300
ванная	2 шт.	2400	4800
краны и сантехника			5000
трубы для отопления			13000
радиаторы	200 секций	180	36000
осветительные приборы			5000
самозаливной пол			6000


#### работа

название	количество	ед. измер	стоимость за ед.	
кладка газобетона	180 м куб		350	63000
фундамент (монтаж)	40 м куб		120	4800
плиты перекрытия				
укладка	100 м кв.		70	7000
услуги крана				12000
монтаж кровли	150 м кв.		140	21000
монтаж перекрытия 2 этажа	100 м кв.		140	14000
монтаж утепления + короед+ покраска пола 1 этажа, стяжка 10 см, укладка утепления	100 м кв.		120	12000
шпаклевка стен и потолков	650 м кв.		50	32500
откосы на окна	16 шт.		600	9600
монтаж потолков	200 м кв.		90	18000
монтаж элеткропроводки				11000
покраска стен и потолков	650 м кв.		15	9750
монтаж системы отопления				13000
подъезд к зданию (бетонирование)	120 м кв.		90	10800
кладка кафеля	160 м кв.		120	19200
подключение к электросети				30000

Итого гривен с работой: 1244070



922820



без учета мебели и оборудования